

**AUSSCHREIBUNGSTEXTE**  
**FÜR DIENSTLEISTUNGEN - INHALT:**

<b>TP</b>	Technische Planung und Kabelliste
<b>MONT</b>	Lieferung und Montage der Anlage
<b>AK</b>	Anklemmarbeiten am Schaltschrank und den externen Geräten
<b>IB</b>	Inbetriebnahme der Warnanlage
<b>WWG</b>	Wartung während der Gewährleistungszeit
<b>WNG</b>	Wartung nach der Gewährleistungszeit

**TP**

Technische Planung und Kabelliste

**MONT**

Lieferung und Montage der Warnanlage

**AK**

Die bauseits verlegten und lt. Kabelliste gekennzeichneten Kabel in den Schaltschrank und die Geräte einführen und anschließen inkl. Beistellung aller benötigten Klein- und Isoliermaterialien.

**IB**

Inbetriebnahme der Warnanlage, einschließlich den erforderlichen Justagen samt Einschulung des Bedienungspersonals und Übergabe des Prüfbuches nach ÖNORM M 9419.

Überprüfung der Speisespannung am Schaltschrank

Nachziehen der Klemmen im Schaltschrank

Überprüfung der Steuerfunktionen (z.B.:

Schaltuhren, Zeitrelais, etc.)

Überprüfung der ankommenden bzw.

abgehenden Anschlusskabel auf

Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan.

**WWG**

Wartung während der Gewährleistungszeit inkl. Prüfgas 0ppm und Prüfgas 300ppm CO.

In der Pauschale enthalten sind die Arbeitszeit, km-Geld und Fahrtkosten.

Aufgewandtes Reparaturmaterial wird gesondert verrechnet.

Die Kosten sind für ein Jahr einzusetzen.

Die Wartung muss 2 x jährlich durchgeführt werden.

**WNG**

Wartung nach der Gewährleistungszeit inkl. Prüfgas 0ppm und Prüfgas 300ppm CO.

In der Pauschale enthalten sind die Arbeitszeit, km-Geld und Fahrtkosten.

Aufgewandtes Reparaturmaterial wird gesondert verrechnet.

Die Kosten sind für ein Jahr einzusetzen.

Die Wartung muss 2 x jährlich durchgeführt werden.